

STRUKTUR PEMBENTUK HARGA

PEKERJAAN : 1 SET LENGKAP ALAT PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) TERPASANG
 TIANG OCTAGONAL TINGGI 9M PARABOLIC LENGAN GANDA, LAMPU 120 W, KABEL UDARA

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan persiapan	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
2	K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	1,00	Ls	15.000.000,00	15.000.000,00
3	Mobilisasi	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
				Jumlah I	25.000.000,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI PJU				
1	Galian Tanah	65,66	m3	350.000,00	22.982.400,00
2	Pembesian dan Perakitan Baut Angkur	2.792,24	kg	50.197,59	140.163.720,14
3	Beton mutu fc'=21,7 Mpa (K250)	65,66	m3	2.000.000,00	131.328.000,00
4	Tiang Oktagonal Tinggi 9m parabolic lengan ganda, hot dipped galvanized flanders (sesuai PM 27)	152,00	bh	9.700.000,00	1.474.400.000,00
5	Lampu PJU LED 120 W	304,00	bh	7.350.000,00	2.234.400.000,00
6	Pekerjaan Setting & Wiring Armatur Top Tiang	304,00	bh	47.512,00	14.443.648,00
7	Kabel Twisted 2x16 mm2	6.399,20	mtr	43.039,00	275.415.168,80
8	Kabel NY Y 3x2,5mm2	3.344,00	mtr	22.900,00	76.577.600,00
9	Begel Tarik Dia 3" 2 Arah	152,00	mtr	23.430,00	3.561.360,00
10	Konektor Tembus kedap air	304,00	bh	29.260,00	8.895.040,00
				Jumlah II	4.382.166.936,94
III	SAMBUNGAN LISTRIK				
	Penyambungan Baru Daya Listrik				
	Panel APP	10,00	Unit	5.000.000,00	50.000.000,00
	Box Panel Kwh meter	10,00	Unit	3.000.000,00	30.000.000,00
	Grounding panel	10,00	titik	257.000,00	2.570.000,00
	BP-UJL - NIDI - SLO	10,00	titik	4.000.000,00	40.000.000,00
				Jumlah III	122.570.000,00
IV	KELENGKAPAN PENGENAL PJU				
1	Stiker Nama Dinas, Tahun Pembangunan dan Telp. Layanan	152,00	bh	50.000,00	7.600.000,00
2	Stiker peringatan pasal 275 UU no 22 Tahun 2009	152,00	bh	50.000,00	7.600.000,00
				Jumlah IV	15.200.000,00
	Terbilang :				
	Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah			Jumlah (I+II+III+IV)	4.544.936.936,94
				PPN 11%	499.943.063,06
				Jumlah	5.044.880.000,00



**CV. ANUGRAH
KARYA PERDANA**
GENERAL CONTRACTOR
&
CIVIL ENGINEERING

Jl. Provinsi No. 1 RT. 19
Kel. Makroman Kec. Sambutan

SAMARINDA - KALTIM
75115

+62 822 30691688
+62 852 46009570

Anugrahkarya14@gmail.com

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Jumlah Harga		
			Volume	Harga satuan (Rp.)	(Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Survey Lokasi dan Penitikan	Ls	1	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Biaya Keselamatan Kerja	Ls	1	15.000.000,00	15.000.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan Persiapan					16.000.000,00
B	PEKERJAAN PENGADAAN				
1	Lampu LED 120 Watt	Unit	305,00	6.800.000,00	2.074.000.000,00
2	Tiang Lampu Jalan Oktagonal T = 9 M, 1 Lengan	Unit	1,00	7.700.000,00	7.700.000,00
3	Tiang Lampu Jalan Oktagonal T = 9 M, 2 Lengan	Unit	152,00	8.700.000,00	1.322.400.000,00
4	Kabel Twisted 2x16 mm	M	4.667,00	25.000,00	116.675.000,00
5	Kabel NYY	M	3.344,00	20.000,00	66.880.000,00
6	Strain Clamp	Buah	276,00	70.000,00	19.320.000,00
7	Angkur dan Pembesian	Unit	153,00	1.000.000,00	153.000.000,00
8	Box Panel	Unit	10,00	8.000.000,00	80.000.000,00
9	Kwh Meter	Unit	10,00	9.000.000,00	90.000.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan Pengadaan					3.929.975.000,00
C	PEKERJAAN PEMASANGAN				
1	Galian Tanah dan Urug Kembali	M3	55,08	150.000,00	8.262.000,00
2	Pengecoran Pondasi Tiang LPJU	M3	66,10	1.886.138,32	124.666.198,40
3	Pemasangan Kabel Twisted	M'	4.667,00	60.000,00	280.020.000,00
4	Instalasi Box Panel	Unit	10,00	2.000.000,00	20.000.000,00
5	Pasang dan Stel Lampu LED	Unit	305,00	255.000,00	77.775.000,00
6	Pendirian Tiang	Unit	153,00	500.000,00	76.500.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan Pemasangan					587.223.198,40
1	Jumlah Total (A+B+C)				4.533.198.198,40
2	Pajak 11 % (1 x 11%)				498.651.801,82
3	Total (1+2)				5.031.850.000